

График технического обслуживания холодильных установок с приводом компрессора от двигателя автомобиля

| Еженедельная предрейсовая- проверка водителем | «А» Ежемесячная проверка водителем | «В» Обслуживание у официального дилера каждые 6 месяцев | «С» Обслуживание у официального дилера 1 раз в год | Действия |
|--|---|---|---|---|
| Монтажный комплект компрессора | | | | |
| X | X | X | X | Проверка крепления кронштейнов компрессора и фитингов шлангов на компрессоре. |
| X | X | X | X | Проверка кинематики шкива коленвала, муфты компрессора и роликов ремня привода компрессора |
| X | X | X | X | Проверка целостности ремней привода компрессора и их натяжения |
| | | | X | Замена ремня привода компрессора |
| Конструкция холодильной установки | | | | |
| X | X | X | X | Проверка узлов и деталей установки на отсутствие не штатных шумов и вибраций |
| X | X | X | X | Проверка шлангов холодильной установки на предмет наружного загрязнения горюче смазочными материалами |
| | X | X | X | Продувка шлангов слива конденсата |
| | | X | X | Проверка крепления узлов и деталей холодильной установки |
| | | X | X | Продувка змеевика теплообменника конденсатора и испарителя |
| Холодильная система | | | | |
| X | X | X | X | Визуальный осмотр узлов установки и шлангов на отсутствие подтекания масла |
| X | X | X | X | Проверка уровня хладагента |
| | | X | X | Приборный контроль работоспособности установки |
| | | X | X | Проверка работоспособности клапанов высокого и низкого давления компрессора |
| | | X | X | Проверка настройки датчиков высокого и низкого давлений |
| | | X | X | Проверка состояния дегидрататора, по индикатору глазка. |
| | | | X | Замена фильтра осушителя |
| Фургон | | | | |
| X | X | X | X | Осмотр внутренней и наружных поверхностей на предмет наличия повреждений и щелей. |
| X | X | X | X | Осмотр уплотнений дверных проемов и дверей на герметичность |
| Электрооборудование | | | | |
| X | X | X | X | Проверка затяжки крепления клемм аккумуляторной батареи и их окисления |
| | X | X | X | Проверка последовательности переключений режимов работы пульта управления |
| | X | X | X | Проверка ручного включения и автоматического окончания режима оттаивания |
| | | X | X | Проверка целостности проводки, окислений в соединениях и разъемах |
| | | X | X | Проверка электродвигателей вентиляторов |
| | | X | X | Проверка состояния предохранителей |
| | | X | X | Проверка калибровки температурных датчиков |